

Cennik na proste usługi instalacyjne

Lp.	Rodzaj usługi	Cena netto	Zakres prac
1.	Uzupełnienie wody w instalacji centralnego ogrzewania po wykonaniu niezbędnych prac	349,00	- opuszczenie wody z instalacji c.o. - kontrola poprawności wykonanych robót, - uzupełnienie wody w instalacji c.o.
2.	Wymiana grzejnika (bez spawania)	557,00	- jak poz.1 - demontaż grzejnika - zmiana położenia wieszaków - montaż grzejnika
3.	Wymiana grzejnika, przełożenie grzejnika (z koniecznością spawania)	807,00	- jak poz.1 - demontaż grzejnika - zmiana położenia wieszaków - zmiana przebiegu gałęzek - montaż grzejnika
4.	Prace nietypowe: duża ilość spawów, spawy w pozycji wymuszonej (np. przez „okienko”), przesunięcie pionu, skrycie pionu	od 966,00 do 1073,00	- jak poz.1 - zmiana przebiegu rurociągów
5.	Usunięcie przecieków bez konieczności opuszczenia wody z instalacji c.o.	189,00	- uszczelnianie zaworów - uszczelnienie ciekących połączeń - wymiana wkładki zaworu termostatycznego
6.	Usunięcie niedogrzewań bez konieczności opuszczenia wody z instalacji c.o.	189,00	- odpowietrzenie instalacji c.o. - odpowietrzenie grzejnika - oczyszczenie filtra
7.	Wymiana uszkodzonego elementu instalacji	503,00	- jak poz.1 - demontaż lub montaż grzejnika jedna sztuka - wymiana śrubunku - wymiana zaworu - wymiana korka grzejnikowego - wymiana kształtki łączącej
8.	Regulacja parametrów pracy węzła cieplnego	393,00	- włączanie lub regulacja parametrów pracy węzła cieplnego
9.	Regulacja parametrów pracy węzła cieplnego na parametry inne niż w umowie	427,00	- regulacja parametrów pracy węzła na parametry inne niż w umowie
10.	Regulacja parametrów pracy węzła cieplnego w celu przeciwdziałania Legionelli	473,00	- regulacja parametrów pracy węzła w celu przeciwdziałania Legionelli

11.	Kontrola stanu technicznego węzła cieplnego*)	1000,00 / jedna funkcja węzła cieplnego /	- sprawdzenie poprawności pracy sterowników/regulatorów - sprawdzenie możliwości sterowania zamontowaną automatyką - kontrola stanu technicznego elementów wykonawczych automatyki (zawory, siłowniki) - kontrola stanu technicznego elementów pomiarowych automatyki (czujniki, przetworniki ciśnienia, termostaty) - sprawdzenie instalacji uziemiającej i połączeń wyrównawczych-zewnętrzne oględziny - sprawdzenie poprawności działania wyłączników różnicowo prądowych (przycisk Test) - kontrola poprawności działania pomp obiegowych - ogólny przegląd instalacji elektrycznej i rozdzielni -zewnętrzne oględziny - ogólny przegląd instalacji hydraulicznej - kontrola szczelności wewnętrznej wymienników - kontrola izolacji termicznej - kontrola stopnia zanieczyszczenia filtrów i odmulaczy - kontrola naczynia przeponowego
-----	---	--	--

Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami (dla lokali mieszkalnych VAT 8%, dla lokali użytkowych VAT 23%)

1. Podane stawki opłat obejmują roboty wykonywane poza zakresem konserwacji zleconej, np. nie wynikające z konieczności usunięcia przecieku, niedogrzewania.
2. Podane stawki obejmują jedynie materiały pomocnicze: uszczelnienia, gazy spawalnicze oraz koszty dojazdu.
3. W przypadku zużycia dodatkowych materiału poza określonymi w pkt 2, do ceny usługi zostaną doliczone koszty materiałów powiększone o 11% narzut kosztów zakupu.
4. W przypadku braku konserwacji LPEC S.A. zlecający zapewnia dostęp do niezbędnych urządzeń.
5. Przy zleceniu dwóch i większej ilości pozycji prac w wycenie można uwzględnić współczynnik korygujący w maksymalnej wysokości do 0,80.
6. LPEC S.A. może odmówić wykonania zlecenia w przypadku:
 - a) trwania sezonu grzewczego,
 - b) gdy proponowana zmiana w instalacji jest niezgodna z przyjętymi rozwiązaniami technicznymi,
 - c) innych trudności wynikłych w czasie wizji lokalnej np. konieczność rozkucia ścian (kryta instalacja), zbyt duża ilość elementów grzewczych,
 - d) zakresu prac odbiegającego od zakresu przyjętego dla robót ryczałtowych (roboty bardzo nietypowe i pracochłonne, rozliczanie kosztorysem powykonawczym).
7. W sezonie grzewczym uzupełnienie/opuszczenie wody w instalacji c.o. przez Dział Eksploatacji możliwe jest w godz. 8.00 – 14.00. Po godzinie 14.00 uzupełnienie/opuszczenie wody możliwe jest tylko w uzgodnieniu z Pogotowiem Ciepłym LPEC S.A. (tel. 993).
8. Usługi świadczone przez Pogotowie Ciepłe LPEC S.A. będą rozliczane w oparciu o obowiązujący cennik.

*) – Kontrola stanu technicznego węzła nie obejmuje wykonania pomiarów elektrycznych. W przypadku braku protokołów pomiarowych instalacji elektrycznych instalacji węzła cieplnego istnieje możliwość wykonania pomiarów kontrolnych skuteczności ochrony przeciwporażeniowej wycenianej indywidualnie na podstawie ilości obwodów elektrycznych w pomieszczeniu węzła cieplnego.

Za „Cennik na proste usługi instalacyjne” odpowiada Dział Eksploatacji.