

**Zasady udzielania dostępu i odbioru
prac zleconych wykonawcom zewnętrznym
na sieciach ciepłowniczych LPEC S.A.**

1. Nadzór nad pracami wykonawcy zewnętrznego sprawują **Inspektorzy RP**.
2. Wszelkie ustalenia muszą być udokumentowane w formie pisemnej (fax, e-mail).
3. **Wykonawca zewnętrzny** powiadamia LPEC S.A. o zamiarze przystąpienia do prac na sieciach ciepłowniczych na 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia prac.
4. **TP** po otrzymaniu informacji o terminie rozpoczęcia prac:
 - a) uzgadnia z TS możliwość wydzielenia danego odcinka z pracy msc,
 - b) uzgadnia z TS i TO miejsce zamknięcia armatury w komorach ciepłowniczych,
 - c) sporządza i przekazuje do EO listę odbiorców, do których zostanie wstrzymana dostawa ciepła.
5. **EO** wysyła do odbiorców – z zachowaniem terminów dotyczących powiadamiania odbiorców – pisma dotyczące przerw w dostawie ciepła.
6. **Wykonawca zewnętrzny** uzgadnia z TO wykonanie zastępczych rozwiązań eksploatacyjnych (bypassy, deklowanie rurociągów, itp.) w celu zapewnienia dostawy ciepła do odbiorców w czasie trwania prac na sieci.
7. **Wykonawca zewnętrzny** przystępując do prac na sieci ciepłowniczej musi posiadać na wyposażeniu sprzęt do ewentualnego odwodnienia wykopu (kanału), sprzęt spawalniczy do cięcia rurociągu z wodą itp.
8. **Wykonawca zewnętrzny lub Inspektor RP** – w przypadku wykonywania nowego odcinka sieci lub przyłącza – w zależności od posiadanej dokumentacji przesyła na adresy: pogotowie@lpec.pl, adam.bielak@lpec.pl mapę z zaznaczonym przebiegiem trasy sieci, przyłącza z naniesionym uzbrojeniem (armatura odcinająca, odpowietrzenia itp.).
9. **Inspektor nadzoru LPEC S.A.** w obecności wykonawcy – w przypadku wykonawstwa nowej sieci, gdy nie jest znana dokładna lokalizacja armatury – wykonuje dla celów dokumentacyjnych fotografie wskazanych miejsc zamontowanej armatury, umieszczając je na serwerze LPEC S.A. w folderze dostępnym dla służb utrzymania ruchu.
10. **Inspektor nadzoru LPEC S.A.** – po zakończeniu prac, dokonaniu prób, odbiorów i spełnieniu pozostałych wymagań – powiadamia drogą e-mailową TO i TP o gotowości odcinka sieci do nawodnienia i ewentualnego uruchomienia.
11. **Inspektor nadzoru LPEC S.A.** powiadamia również wykonawcę zewnętrznego o obowiązku jego obecności w czasie nawadniania wykonanego odcinka sieci bądź przyłącza.
12. **Wykonawca zewnętrzny** ma obowiązek obecności w czasie nawadniania wykonanego odcinka sieci bądź przyłącza.
13. **Wykonawca zewnętrzny** ma obowiązek zapewnić dostęp do armatury sieci, przyłącza lub nowo wykonanych węzłów ciepłych. W przypadku braku dostępu do armatury służby utrzymania ruchu LPEC S.A nie dokonają nawodnienia sieci, przyłącza lub węzła ciepłego.
14. **TP lub TO** bezwzględnie dokonują sprawdzenia armatury odcinającej, spustowej i odpowietrzającej, łącznie z węzłami ciepłymi przyłączonymi na tym odcinku.
15. Wszystkie prace przełączeniowe, nawadniania i uruchamiania sieci ciepłej muszą być wykonywane zgodnie z **Instrukcją eksploatacji sieci ciepłowniczej IO-TO/01/2021**.
16. **TP lub TO** po nawodnieniu, odpowietrzeniu i ewentualnym uruchomieniu sieci ponownie dokonują sprawdzenia, pod względem szczelności, armatury spustowej i odpowietrzającej.
17. **Wykonawca zewnętrzny** przygotowuje z powyższych czynności protokół (notatkę, oświadczenie), który podpisują wykonawca i przedstawiciel LPEC S.A.

Lublin, dnia 16 czerwca 2021 roku

Z A T W I E R D Z A M